

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA AUTOMATYKI KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BORYSŁAWICACH -
etap I
ADRES INWESTYCJI : BORYSŁAWICE
INWESTOR : GMINA I MIASTO BŁASZKI
ADRES INWESTORA : 98-235 BŁASZKI , UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Godlewska
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II Kw. 2013

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) wraz z późniejszymi zmianami.

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych wymienione w "opisie podstawy wyceny"
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- obmiary wykonane przez kosztorysanta
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa "SEKOCENBUD" na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień :

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.06.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modern. automatyki oczyszcz.Borysławice- etap 1					
1	KNNR-W 9 0202-04	Demontaż istniejącej rozd. SA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0405-09	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 7-08 0104-02	Układ do pomiaru tlenu 1	ukl. ukl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0105-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 5 0715-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	kalk. własna	Uruchomienie automatyki szafy SA 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	wycena indywidualna	Uruchomienie systemu natleniania 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	36.0400		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	kołki rozporowe plastikowe	szt	14.0000		14.0000		
2.	kompletna stacja pomiarowa tlenu rozpuszczonego / wg projektu /	szt	1.0000		1.0000		
3.	Przewód - YKSLYekw-P 2x2x0,75mm ²	m	20.0000		20.0000		
4.	Przewód - YKSLYekw-P 3x2x0,75mm ²	m	10.4000		10.4000		
5.	Rury osłonowe karbowane RGKL(peszel) fi 25 mm	m	10.4000		10.4000		
6.	Szafa sterownicza SA / kompletna wg. projektu/	kpl	1.0000		1.0000		
7.	uchwyty	szt	21.0000		21.0000		
8.	Uruchomienie automatyki szafy SA	kpl	1.0000		1.0000		
9.	Uruchomienie systemu natleniania	kpl	1.0000		1.0000		
10.	materiały pomocnicze	zł					
						RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.7440		
2.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	0.8500		
				RAZEM	

Słownie: